

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

www.landscape.ru



8 926 253 50 64

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Наименование работ</i>
Консультация специалиста в офисе (по предварительной записи)	1 час	3 000,00	При производстве проектных работ консультации войдут в их стоимость
Выезд специалиста на объект для получения тех задания на проектирование	до 100 км	5 000,00	Анализ территории, фотофиксация, консультация, обсуждение планировки участка, составление задания на проектирование (анкета заказчика)

2. Предпроектная стадия

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Комплект документов</i>
Геодезическая съемка	сотка	1 500,00	зависит от площади участка и удаленности объекта
Ландшафтная таксация (на геоподоснове предоставленной Заказчиком)	1 дерево	250,00	Подеревная инвентаризация с составлением перечетной ведомости, включающей дендрометрические параметры, состояние и перспективность.

3. Проектная стадия

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Комплект документов</i>
Разработка концепции озеленения и благоустройства Пакет "Стандартный" 10 соток до до 25 соток от 10 25 соток от	комплект сотка сотка	60 000,00 6 000,00 по договоренности	Эскизное решение: Эскиз-концепция участка(1вариант, 1корректировка) Визуализация (2 видовые точки) Схема генерального плана. Рабочие чертежи: План покрытий, конструкции дорожных одежд, подбор материалов Разбивочный чертёж (элементы благоустройства) Дендроплан (ассортиментная ведомость растений) Посадочный чертёж (крупные деревья и кустарники, цветники) Схема расстановки светильников Схема полива Ведомость объемов работ Коммерческое предложение на выполнение ландшафтных работ
Разработка концепции озеленения и благоустройства Пакет "Расширенный" до 10 соток от 10 до 25 соток от 25 соток	комплект сотка сотка	80 000,00 8 000,00 по договоренности	Эскизное решение: Эскиз-концепция участка(1вариант, 2 корректировки) Визуализация (4 видовые точки) Схема генерального плана Рабочие чертежи: План вертикальной планировки Схема ливневой и дренажной системы План покрытий, конструкции дорожных одежд, подбор материалов Разбивочный чертёж (элементы благоустройства) План раскладки мощения Дендроплан (ассортиментная ведомость растений) Посадочный чертёж (деревья и кустарники, цветники) Схема расстановки светильников Схема полива Ведомость объемов работ Коммерческое предложение на выполнение ландшафтных работ

4. Производство ландшафтных работ

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Очистка территории сбор строительного мусора	100м2	1 200,00	
Погрузка строительного мусора в контейнер	м3	300,00	

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Выезд специалиста и вынос проекта в натуру:	сотка	450,00	Выполняется на основе разбивочного чертежа.

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Снятие, выемка и перемещение грунта до 50м	м3	1 200,00	(не механизировано)
Завоз, перемещение грунта до 50м	м3	1 000,00	(не механизировано)
Устройство песчаного основания	м3	1 500,00	без учета стоимости материалов
Устройство щебеночного основания	м3	2 200,00	без учета стоимости материалов
Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли до 0,8 м.	м2	1 200,00	искусственное создание рельефа или изменение рельефа.
Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли более 0,8 м. но не более 1,5 м.	м2	1 400,00	искусственное создание рельефа или изменение рельефа
Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли более 1,5 м.	м2	1 600,00	искусственное создание рельефа или изменение рельефа

5. Устройство газона

Вывоз освободившегося грунта оплачивается отдельно

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
---------------------------	----------------------	------------------------	-------------------

Подготовка основания без замены грунта	м2	250,00	культивация существующего грунта, выборка корней сорных растений, планирование рельефа, уплотнение садовым катком, планирование рельефа по заданным отметкам, внесение удобрений. (Без учета стоимости материалов)
Подготовка основания с досыпкой плодородного грунта	м2	400,00	культивация существующего грунта, выборка корней сорных растений, планирование рельефа, уплотнение садовым катком, завоз и разравнивание грунта, уплотнение, планирование рельефа по заданным отметкам, внесение удобрений. (Без учета стоимости материалов)
Подготовка основания с заменой грунта	м2	500,00	выемка существующего грунта (на глубину 10см), культивация существующего грунта, выборка корней сорных растений, планирование рельефа, уплотнение садовым катком, завоз и разравнивание грунта, уплотнение, планирование рельефа по заданным отметкам, внесение удобрений. (Без учета стоимости материалов и вывоза грунта)
Укладка рулонного газона на подготовленное основание	м2	150,00	Укладка рулонов, прикатывание садовым катком, полив газона (1раз), покос газона (1раз). (Без учета стоимости материалов)
Посев газона	м2	130,00	посев газона, мульчирование геотекстилем после посева, уплотнение садовым катком, полив (1раз), покос газона (1раз). (Без учета стоимости материалов)


6. Устройство цветников

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Создание цветников из летников (без учета стоимости растений) на подготовленное основание	м2	1 500,00	Посадка + внесение удобрений. Минимальная стоимость работы 15 000 руб. (Без учета стоимости материалов)
Создание цветников из летников (без учета стоимости растений) с подготовкой основания (толщина слоя 15см)	м2	2 100,00	снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка растений, внесение удобрений. (Без учета стоимости материалов и вывоза грунта) Минимальная стоимость работы 15 000 руб.
Создание цветников из многолетников (без учета стоимости растений) на подготовленное основание	м2	1 500,00	Посадка + внесение удобрений. (Без учета стоимости материалов) . Минимальная стоимость работы 15 000 руб.
Создание цветников из многолетников (без учета стоимости растений) с подготовкой основания (толщина слоя 30см)	м2	2 100,00	снятие грунта, завоз грунта, планировка, посадка растений, внесение удобрений. (Без учета стоимости материалов и вывоза грунта) Минимальная стоимость работы 15 000 руб.
Посадка луковичных	м2	2 000,00	Тюльпаны, нарциссы, крокусы и т.д. (Без учета стоимости материалов) . Минимальная стоимость работы 15 000 руб.

7. Посадка деревьев и кустарников

<i>Наименование работ</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Посадка растений, без гарантии.	шт.	25 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Посадка растений, включая стоимость расходных материалов с гарантией 12 календарных месяцев.	шт.	45 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Посадка растений на склонах и откосах, без гарантии.	шт.	35 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Посадка растений на специализированных кровлях, стилобатах, без гарантии.	шт.	55 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Посадка растений, в контейнеры или кадки высотой от 1 м. без гарантии.	шт.	25 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Посадка растений, в зимний период гарантией 12 календарных месяцев.	шт.	55 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Посадка растений, в зимний период без гарантии.	шт.	35 % от стоимости растений без учета скидки	Минимальная стоимость работ 20 000 руб. Стоимость материалов и доставки растений на участок рассчитывается отдельно.
Пролонгирование годовой гарантии ее истечении) сроком на 12 месяцев (по	шт.	20 % от стоимости растений без учета скидки	

8. Устройство альпинариев и рокариев <i>Без учета стоимости материалов</i>			
<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Устройство рокария	м2	3 000,00	устройство песчано-щебеночного основания, планировка грунта, установка камней вручную, укладка геотекстиля, устройство отсыпки. <i>Посадка растений не входит в стоимость. Минимальная стоимость работы 25000 руб.</i>
Устройство альпинария высотой до 1 м	м2	3 500,00	устройство песчано-щебеночного основания, насыпи, установка камней вручную, укладка геотекстиля, устройство отсыпки. <i>Посадка растений не входит в стоимость. Минимальная стоимость работы 25000 руб.</i>
Устройство альпинария высотой от 1 - до 1,5 м.	м2	5 000,00	устройство песчано-щебеночного основания, насыпи, установка камней вручную, укладка геотекстиля, устройство отсыпки. <i>Посадка растений не входит в стоимость. Минимальная стоимость работы 25000 руб.</i>
9. Устройство площадок, дорожек <i>Без учета стоимости материалов</i>			
<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Устройство, подстилающего слоя из песка	м3	1 500,00	Материал не входит в стоимость работы.
Устройство подстилающего слоя из гравийного щебня	м3	2 200,00	Материал не входит в стоимость работы.
Устройство бетонного основания толщиной 0,1м, с армированием, установкой опалубки	м2	500,00	Материал не входит в стоимость работы.
Мошение бетонной брусчаткой (по готовому основанию)	м2	от 950,00	Цена зависит: схема укладки, сроков выполнения работ, общего объема работ
Мошение натуральным камнем (по готовому основанию)	м2	от 1 800,00	Цена зависит: схема укладки, сроков выполнения работ, общего объема работ
Мошение клинкерным кирпичом (по готовому основанию)	м2	от 3 000,00	Цена зависит: схема укладки, сроков выполнения работ, общего объема работ
Мошение гранитной брусчаткой (по готовому основанию)	м2	от 3 000,00	Цена зависит: схема укладки, сроков выполнения работ, общего объема работ
подрезка краевых элементов	м.п	300,00	
установка ограничителя для создания дорожек, пластиковый (скрытый борт)	м.п	200,00	
установка ограничителя для создания дорожек, металлический (скрытый борт)	м.п	350,00	
Установка бетонного садового бордюра	м.п	600,00	
10. Устройство специальных покрытий <i>Без учета стоимости материалов</i>			
<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Устройство мульчирующего слоя из лиственничной коры и технологической щепы	м2	130,00	толщина слоя мульчи ~ 5 см
Устройство мульчирующего или декоративного слоя из мраморной крошки	м2	550,00	фракция 5 мм -20 мм, толщина слоя - 5 см
11. Устройство подпорных стенок <i>Без учета стоимости материалов</i>			
<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Информация</i>
Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 60 см.	м.п.	5 000,00	
Устройство подпорных стенок из натурального камня до 60см	м.п.	7 000,00	на бетонном основании
Облицовка подпорных стен	м2	от 2 500,00	декоративная плитка, искусственный камень, природный колотый камень, природный пиленый камень, гранитные и мраморные плиты.
12. Устройство дренажной системы <i>Без учета стоимости материалов</i>			
<i>Наименование работ</i>	<i>Ед.измерения</i>	<i>Стоимость, руб.</i>	<i>Наименование работ</i>
Устройство системы дренажа 1м.	h до м.п.	2 000,00	устройство песчано- гравийного основания, прокладка дренажных труб, соединение дренажных труб, ввод дрен в дренажные колодцы
Устройство дренажной траншеи.h до 1м.	м.п.	1 000,00	выемка и обратная засыпка грунта, устройство дренирующего слоя, проливание траншей водой. При ширине - до 0.4 м и глубине – до 0.7м. Удорожание - на каждые 10см глубины на 10%
Установка пластиковых поворотных, смотровых колодцев	шт.	3 000,00	выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка колодца. При глубине – до 1.8 м
Устройство бетонных дренажных колодцев	1 кольцо	7 500,00	выемка грунта под колодец, устройство дренирующего основания, установка бетонных колец.

13. Устройство системы садово-паркового освещения			
Без учета стоимости материалов			
Наименование работ	Ед.измерения	Стоимость, руб.	Наименование работ
Устройство функционального освещения	Комплекс работ	по проекту	расчитывается индивидуально
Декоративная подсветка растений, архитектурных форм и элементов благоустройства	Комплекс работ	по проекту	
14. Устройство системы орошения			
Система автоматического полива	комплекс работ	по проекту	расчитывается индивидуально
Система ручного полива	Комплекс работ	по проекту	
15. Установка малых архитектурных форм			
Без учета стоимости материалов			
Наименование работ	Ед.измерения	Стоимость, руб.	Наименование работ
Беседки	шт.	по проекту	
Пергола	шт.	по проекту	
Трельяжи	шт.	по проекту	
Детские площадки	шт.	по проекту	
Скамейки	шт.	по проекту	
Вазоны, садовая керамика	шт.	по проекту	
Фигуры, садовая скульптура	шт.	по проекту	
Деревянная скульптура	шт.	по проекту	
Фонтаны	шт.	по проекту	
Собачьи будки и вольеры	шт.	по проекту	
16. Авторский и технический надзор			
Наименование работ	Ед.измерения	Стоимость, руб.	Наименование работ
Авторское сопровождение	% от общей стоимости работ	10%	
Технический надзор	% от общей стоимости работ	10%	
Накладные расходы	% от общей стоимости работ	10%	
www.landscape.ru			8 926 253 50 64